

Obiectivul: Teren de joacă pentru copii pe str. A. Perciun 26

Obiectul: GARD LA TERENUL DE JOACĂ

Devizul: Gard de securizare în jurul terenului.

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, pentru parii gardului	100 buc	0,2000
2	CA08E	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1200 mm.	buc	21,0000
3	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	15,0000
4	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere.	kg	8,0000
5	RpCD02D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	172,0000
6	CA03I1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	1,5000
7	CL10C1	Montarea gardului din plase metalice Plase de gard 135x2500 bordurat zincat cu diametrul sirmei 3,8 mm	plase	20,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: Nicolae Borodin