

Parc. Amenajare teritoriu.

(denumirea obiectivului)



APROB
Primar or. Cimislia
Andronochei Sergiu

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 05-21

Deviz-oferta № 05-21

Amenajare teritoriu

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Parc. Amenajare teritoriu. Etapa I. Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire terasament				
1	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	9,60		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,60		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	62,60		
4	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	16,50		
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	16,50		
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	50,00		
		Capitolul 1.2. Pavaj Capitolul 1.2.1. Pavaj tip 1 (placi 10x20cm gr.=4cm, culoare brun)				
7	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	127,50		
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	216,75		
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	216,75		
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12	100m2	8,50		

1	2	3	4	5	6	7
		t, in teren coeziv				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (gr=10 cm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	85,00		
12	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicola polietilena dubla)	m2	850,00		
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (10x20 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	850,00		
		Capitolul 1.2.2. Pavaj tip 2 (placi 10x20cm gr.=4cm, model Caramida, culoare cafenie)				
14	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	45,00		
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	76,50		
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	76,50		
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,00		
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (gr=10 cm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	30,00		
19	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicola polietilena dubla)	m2	300,00		
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (10x20 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	300,00		
		Capitolul 1.2.3. Borduri				
21	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	2,20		
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,80		

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,80		
24	DE11A	Borduri cilindrice 30x10cm Maro, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x30 cm	m	55,00		
Capitolul 1.3. Inverzire						
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 000,00		
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	20,00		
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	20,00		
28	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Dracila)	buc	25,00		
29	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Forsythia Golden Times)	buc	12,00		

Total:

Прямые затраты	lei
Asigurari sociale	24,00 %
Cheltuieli de transport si depozitare	12,00 %
TOTAL:	100,00 +
Cheltuieli de regie:	14,50 %
TOTAL:	100,00 +
Beneficiu de deviz:	6,00 %
TOTAL:	100,00 +
TVA 20%	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

