

Obiectivul: Grădinița Scufița Roșie

Obiectul: Lucrări de reparație

Devizul: Reparații a gardului

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 17.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare.	m3	1,8000
2	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	15,2000
3	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,0400
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(stilpi din țevi patrate 50x50x3 cu lungimea de 2,6m x 7 buc x4,25 kg = 78 kg stilpi din țevi patrate 80x80 mm x2 buc x 2,6 m x 7,01 kg=39 kg în total 116 kg)	t	0,1160
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti fundatia gardului.	m2	16,0000
6	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane.	m2	16,0000
7	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale.	kg	33,0000
8	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale.	kg	33,0000
9	CL18A	Confectionarea plaselor de gard	kg	223,0000
10	CL10C1	Montarea gardului din plase metalice gata confectionate.	t	0,2230
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	31,0000
12	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t	5,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.